

BETONWERK KÜHNE

Tel. 08171/93966

bestellungen@betonwerk-kuehne.de

Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de







Schachtmaterial DIN 4034 Teil 2

Schachtmaterial

wandverstärkt mit

Versickerungsschächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 138

Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen

Regenwasser-Sammelanlagen

Saugbrunnen und Schluckbrunnen

Versickerungsfür MSE

Sicker-Zisternen "2 in 1"

Retentionsanlagen

Sedimentationsanlagen

Hydrosystem - mit Bauartzulassung

Sickersaftschacht für Silos SILO"

Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik. Wasserzählerschacht

Viereck- und Kabelschächte

Schachtabdeckungen und Schachtzubehör

Hof- und Straßenabläufe Filtersystem, Betonrohre

Winkelstützelemente,

L-Steine, **U-Steine**

Müllboxen, Fertigmischungen, Carbonatsand, Kernbohrungen Dichtringe Leihgebühren,

Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL

Frachttabelle. Stichwort-

2.1.2. Nachrüstungen Festbett

Für bestehende und intakte 3-Kammer-Gruben. Schaltschrank für die Innenaufstellung. Belüftermotor, Steuerung, 10 m Druckluftschläuche, Luftverteiler, ohne Montagekosten; zur vollbiologischen Reinigung.

Artikel-Nr.		Einwohner - werte	Behältergeometrie	Preis €
5505-04 5505-08 5505-12 5505-16 5505-20	B B B B	5 8 12 16 20	bei DN innen = 2000 Viertelkreis bei DN innen = 2000 Viertelkreis bei DN innen = 2000 Halbkreis bei DN innen = 2000 Halbkreis bei DN innen = 2000 Halbkreis	3.949.76 4.256.71 5.624.89 6.247.99 7.267.23
			gung: Außenschaltschrank mit selüfter, Frostwächter, elektrischer Heizung	1.339.33

Die Montagekosten des Festbetts sind größenabhängig, bitte anfragen!

Nachklärung mit Drucklufthebeanlage

estbettreaktor mit Belüfterteller, Zwangsführung des Abwassers

In einer 6 m3 3-Kammer-Grube: Nachrüstsatz LKFB zur vollbiologischen Reinigung bis zu 8 EW

Bodenkörperfilterschacht System Lauterbach


Mehrkammer-Ausfaulgrube mit nachgeschaltetem Bodenkörperfilterschacht, vollbiologische Reinigung von 4 bis 50 EW, Reinigungsleistung bis zu 97 %, Ausnutzung des natürlichen Gefälles, ohne Strom.


Seit über 30 Jahren bewährt, zur Ertüchtigung einer bestehenden Anlage oder für Neubauten.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Neubau Nr. Z-55.41-619 (AKL C), Z-55.41-620 (AKL N), BDZ-Qualitätszeichen, Nachrüstung: Z-55.41-643 (AKL C), Z-55.41-644 (AKL N).



2.2.1. Komplettanlagen Schachtringbauweise, ohne Ablaufdrossel





2.2.2. Bodenkörperfilterschacht zu einer bestehenden intakten 3-Kammergrube



Weitere Größen und Sonderanlagen bitte anfragen!



B = Bestellung

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917

Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2

Versickerungsschächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 138

> Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen

Sammelanlagen

Saugbrunnen und Schluckbrunnen

> Versickerungsfür MSE

Sicker-Zisternen "3 in 1" und "2 in 1"

> Retentions anlagen

Sedimentations anlagen

Hydrosystem - mit Bauartzulassung

Sickersaftschacht "SILO"

Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik. Wasserzählerschacht

> Viereck- und Kabelschächte

Schachtabdeckungen und

Hof- und Straßenabläufe. Filtersystem, Betonrohre

> Winkelstützelemente. L-Steine. U-Steine

Müllboxen, Fertigmischungen, Carbonatsand, Dichtringe

Leihaebühren. Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL

BETONWERK KÜHNE

Tel. 08171/93966





Auf Bestellung

Indoor Kompakt NR SBR-Aufstausystem (4-50 EW) 2.3.

Vollbiologische Kleinkläranlage zur Nachrüstung oder als Komplettanlage

Keine elektrischen Pumpen, mit Druckluft betriebene Heber (Ex-Schutz gemäß UVV) in den Anlagen.

Automatische Anpassung der Verdichterlaufzeit,

In der Standardversion Ablaufklasse C DIBt Zulassung Nr. Z-55.8-704 vom 10. März 2023. Weitergehende Reinigungsleistungen sind möglich, So können die Ablaufklassen C+P+H, D+P+H abgedeckt werden.

Wegen des Erfordernisses absoluter Dichtigkeit empfehlen wir, Monolithanlagen einzubauen.

2.3.1. Komplettanlagen SBR-Verfahren

Monolithbehälter, Konus, Deckel, Schaltschrank für die Innenaufstellung, Belüftermotor, Steuerung, 10 m Druckluftschläuche, Rüstsatz vormontiert.

Artikel-Nr.		Einwohner- werte	Volumen Itr.	Behälter DN innen Ø mm	Gewicht kg	Preis €
5507-04-Mono 5507-08-Mono	ВВ	4 8	4.500 6.000	2000 2000	6345 6845	6.913.05 7.655.52
5507-12-Mono	В	12	9.000	2 x 2000	9885	10.128.22
5507-16-Mono	В	16	12.000	2 x 2000	10685	10.907.41
5507-20-Mono	В	20	15.000	2 x 2000	12100	12.800.30

Weitere Größen bitte anfragen!

Hygienisierung (+H)

Phosphatfällung (+P)

2.3.2. Nachrüstungen

Für bestehende und intakte Mehr-Kammer-Gruben

Schaltschrank für die Innenaufstellung, Belüftermotor, Steuerung, Druckluftschläuche, Luftverteiler, ohne Montagekosten.

Bei erhöhten Anforderungen z.B. in Wasserschutzgebieten oder in der Nähe von Badegewässern kommen die SBR-Kleinkläranlagen mit einer Erweiterung um die Phosphatelimination oder mit einer Hygienisierungsstufe durch UV-Bestrahlung zum Einsatz.

Artikel-Nr.		Einwohner- werte	Nachrüstsatz €	Phosphatfällung Zuschlag €	Gewicht kg	Hygienisierung Zuschlag €
5507-04-Rüst	В	4-5	3.812.02	1.012.69	100	2.178.86
5507-08-Rüst	В	8	4.111.10	1.044.17	100	2.178.86
5507-12-Rüst	В	12	5.064.77	1.076.97	100	2.851.80
5507-16-Rüst	В	16	6.105.00	1.124.19	100	2.982.97
5507-20-Rüst	В	20	6.978.63	1.288.17	100	5.338.92
5507-30-Rüst*	В	30	* 8.480.63	* 1.882.41	120	* 5.411.08
5507-44-Rüst*	В	40	auf Anfrage	auf Anfrage	140	auf Anfrage
5507-50-Rüst*	В	50	auf Anfrage	auf Anfrage	180	auf Anfrage

^{*} Achtung: Ab 30 EW werden die Anlagen ohne Schaltschrank geliefert. Die elektrischen Teile und die Magnetverteiler werden auf einer Montageplatte geliefert. Weitere Größen bitte anfragen!

Montagekosten sind größenabhängig und in obigen Preisen nicht enthalten. Bitte fragen Sie diese gesondert an.

Tipp: Bitte mit Riesel 4/8 hinterfüllen! Riesel 16/32 ist nicht geeignet!

B = Bestellung