

## KÜHNE-IDEAL®



eingetragenes Design



eingetragenes Design

## 2. Verteiler- und Absetzschacht für Rigolen

Nach DIN 4034 Teil 2

**Zum Anschluss von Rigofill inspect- und Sicku-Pipe-Anlagen.**

Verteilerschacht-Unterteil 1000/950 mm Falz, monolithisches Schachtunterteil nach DIN 4034/2, mit wasserdicht eingebauten Muffen für Rohranbindungen

**Schachtunterteil mit Falz (SU-F) nach DIN 4034/2,**

- mit einem Einlauf DN 150 – DN 300,
- mit drei bis sieben Ausläufen für KG-Anschluss DN 150 bis DN 300.

| Artikel-Nr. |   | Bezeichnung                                                                              | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1107-150-3  | B | 1 Einlauf DN 150 + 3 Ausläufe DN 150                                                     | 1500          | 515.34     |
| 1107-150-4  | B | 1 Einlauf DN 150 + 4 Ausläufe DN 150                                                     | 1500          | 567.52     |
| 1107-150-5  | B | 1 Einlauf DN 150 + 5 Ausläufe DN 150                                                     | 1500          | 620.06     |
| 1107-150-6  | B | 1 Einlauf DN 150 + 6 Ausläufe DN 150                                                     | 1500          | 672.73     |
| 1107-150-7  | B | 1 Einlauf DN 150 + 7 Ausläufe DN 150                                                     | 1500          | 724.89     |
| 1108-200-3  | B | 1 Einlauf DN 200 + 3 Ausläufe DN 200                                                     | 1500          | 553.69     |
| 1108-200-4  | B | 1 Einlauf DN 200 + 4 Ausläufe DN 200                                                     | 1500          | 577.47     |
| 1109-300-3  | B | 1 Einlauf DN 300 + 3 Ausläufe DN 300                                                     | 1500          | 601.99     |
| 1010        | L | Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, 200 mm Abstand zur Wand, aufgekantet, zur Montage | 13            | 261.05     |
| 1700        | B | Rigofill inspect Block, BxTxH = 800x800x660 mm                                           | 20            | 110.06     |
| 1730        | L | SickuPipe 300 VS, PE, 6 m lang, geschlitzt, D außen = 347 mm, D innen = 300 mm           | 50            | 172.26     |

## 3. Regenwasser-Bewirtschaftung „FRÄNKISCHE“

### 3.1. Rigofill®inspect

**Rigolenfüllkörper**, aus PP; Farbe grün; 95 % Hohlraumanteil, durchgehender Inspektionstunnel, kamerabefahrbar und spülbar, modularer Aufbau für beliebig große Anlagen, mit Seitenanschlüssen für KG DN 100 und DN 150.

**Anwendung:** Kiesfreie Herstellung von Versickerungs-, Rückhalte- und Speicherrigolen. Zur Ummantelung bitte das Spezialvlies verwenden.

| Artikel-Nr. |   | Bezeichnung                         |                                                                                         | Preis<br>€ |
|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1700        | B | Rigofill inspect Block              | BxTxH = 800x800x660 mm<br>Bruttovolumen 422 l<br>Speichervolumen 400 l<br>Gewicht 20 kg | 110.06     |
| 1701        | B | Rigofill inspect Halblock           | BxTxH = 800x800x350 mm<br>Bruttovolumen 224 l<br>Speichervolumen 211 l<br>Gewicht 12 kg | 75.15      |
| 1715        | B | Stirnwandgitter                     | BxTxH=800x330x20 mm, zum Verschließen des Inspektionstunnels am Rigolenende             | 17.48      |
| 1716        | B | Stirnwandadapter für KG DN 150      | BxTxH = 800x330x20 mm                                                                   | 21.86      |
| 1720        | B | Stirnwandadapter für KG DN 200      | BxTxH = 800x330x20 mm                                                                   | 21.86      |
| 1703        | B | Blockverbinder einlagige Verlegung  | Bedarf: 2 Stück pro Block                                                               | 1.18       |
| 1704        | B | Blockverbinder mehrlagige Verlegung | Bedarf: 1 - 1,5 Stück pro Block                                                         | 1.32       |
| 1710        | L | m² Trenn- und Filtervlies           | Breite 4 m                                                                              | je m² 3.48 |

Objektpreise bitte anfragen



Blockverbinder  
einlagig

Blockverbinder  
mehrlagig

L=Lager  
B=Bestellung